

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางศรีเมือง ๒๓ (ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางศรีเมือง ๒๓ (ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐-๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๙.๐๐ เมตร
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร
พร้อมบ่อพักและรางวิคัลส. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้างและไหล่ทาง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐,๖๖๐,๐๐๐.-บาท
(สิบล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางศรีเมือง ๒๓
(ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง (แบบ ปร. ๕)

๕.๓ ราคาค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘ จากกรมบัญชีกลาง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า
ที่อำเภอเมืองนนทบุรี

๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙


๕.๕ สืบราคาจากผู้ผลิต

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางศรีเมือง ๒๓
(ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์)

๑. นายสำเริง เอี่ยมใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๒. นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ

๓. นายภูมิ เกียรติธรรงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกร



ราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบางศรีเมือง 23(ขอยวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00 - 7.00 เมตร ยาวประมาณ 809.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,263 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด คก. 0.40-0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คลส. กว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้างและให้หลัก (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบางศรีเมือง 23 (ขอยวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


รายการสิ้นท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ 4 /2559

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor. F	Vat	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	8,167,632.16	1.3062	-	10,668,561.13	Factor. F(VAT 7%) - เงินลงทุนจากไม่มี - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง				10,668,561.13	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง				10,668,561.13	
	สรุป ราคาค่าก่อสร้าง				10,660,000.00	
(สืบสานหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)						สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายสำเริง เอี่ยมใหญ่)

หัวหน้าฝ่ายอาคารโยธา

กรรมการ

(นายพัฒนาพงศ์ พันธิ์โชติ)

นักผังเมืองชำนาญการ

กรรมการ

(นายภูมิ เกียรติณรงค์)

นายช่างโยธาวาณิชการ

Dr.

(นางสาวกัญญา แจ่มจัน)

นางสาวกัญญาแจ่มจัน



ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00 - 7.00 เมตร ยาวประมาณ 809.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,263 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด คก. 0.40-0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. กว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้างและไหล่ทาง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยางศรีเมือง 23 (ซอยวัดพุทธนิมิตปราโมทย์) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ 4 /2559


ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานรื้อและขนทิ้ง							
	งานรื้อผิวไหล่ทาง คสล.เดิม	516.00	ตร.ม.	152.58	78,730.45	1.3062	102,837.72	102,837.72
	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก	1,016.00	ม.	55.31	56,191.40	1.3062	73,397.21	73,397.21
	งานรื้อถนน คสล.เดิม หนา 0.15 เมตร	1,400.00	ตร.ม.	152.58	213,609.76	1.3062	279,017.07	279,017.07
	งานรื้อถนนคสล.เดิมเพื่อวางท่อระบายน้ำ หนา 0.15 เมตร	814.00	ตร.ม.	152.58	124,198.82	1.3062	162,228.50	162,228.50
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางหินคลุก	120.00	ลบ.ม.	718.51	86,221.20	1.3062	112,622.13	112,622.13
	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	ผิวจราจรคอนกรีต หนา 20 ซม.	4,263.00	ตร.ม.	527.84	2,250,181.92	1.3062	2,939,187.62	2,939,187.62
	งานทรายรองพื้น	120.00	ลบ.ม.	573.52	68,822.70	1.3062	89,896.21	89,896.21
	Longitudinal Joint	464.00	ม.	60.77	28,197.63	1.3062	36,831.74	36,831.74
	Expansion Joint	136.00	ม.	234.38	31,875.29	1.3062	41,635.51	41,635.51
	Contraction Joint	305.00	ม.	123.00	37,514.90	1.3062	49,001.96	49,001.96
	รางวี คสล. หนา 0.20 เมตร	1,060.00	ม.	420.52	445,750.57	1.3062	582,239.40	582,239.40
	งานไหล่ทางคอนกรีต							
	ผิวไหล่ทางจราจรคอนกรีต หนา 0.20 เมตร	560.00	ตร.ม.	522.69	292,706.40	1.3062	382,333.10	382,333.10
	งานบ่อพักพร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ							
	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	100.00	ชุด	9,545.30	954,529.77	1.3062	1,246,806.79	1,246,806.79
	งานหล่อบ่อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ ขนาด 0.60 ม. รับน้ำหนัก 40 ตัน	100.00	ชุด	13,489.21	1,348,921.15	1.3062	1,761,960.80	1,761,960.80
	งานเสริมปากบ่อพักเดิมพร้อมฝาท่อ	9.00	ชุด	5,937.30	53,435.73	1.3062	69,797.75	69,797.75
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต							
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40 ม.	80.00	ม.	1,148.59	91,887.33	1.3062	120,023.23	120,023.23
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม.	826.00	ม.	1,389.60	1,147,809.96	1.3062	1,499,269.37	1,499,269.37
	งานท่อเชื่อม PVC กับบ่อพัก	75.00	จุด	254.13	19,059.38	1.3062	24,895.36	24,895.36
	งานกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า							
	ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า	460.00	ตร.ม.	823.88	378,983.22	1.3062	495,027.88	495,027.88
	งานคันหินหน้าและหลัง							
	งานคันหินหน้าเสริมผิวทางเดิม	535.00	ม.	243.79	130,426.91	1.3062	170,363.63	170,363.63
	งานคันหินหลัง	411.00	ม.	137.80	56,637.68	1.3062	73,980.14	73,980.14
	งานทาสีคันหิน	214.00	ตร.ม.	60.00	12,840.00	1.3062	16,771.61	16,771.61

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกาญจนา แก้วสุก

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00 - 7.00 เมตร ยาวประมาณ 809.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,263 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ศก. 0.40-0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คลส. กว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองข้างและไหล่ทาง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบางศรีเมือง 23 (ซอยวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ 4 /2559

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว)							
	งานตีเส้นสีผิวจราจร (YELLOW)	41.00	ตร.ม.	290.00	11,890.00	1.3062	15,530.72	15,530.72
	งานทางม้าลาย	2.00	จุด	2,700.00	5,400.00	1.3062	7,053.48	7,053.48
	หมุดสะท้อนแสงชนิดสองทาง	150.00	ชุด	285.00	42,750.00	1.3062	55,840.05	55,840.05
	งานป้ายและสัญญาณจราจร							
	งานกระຈังโค้งจราจร ขนาด 32"	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	1.3062	23,511.60	23,511.60
	งานไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	4.00	ชุด	19,000.00	76,000.00	1.3062	99,271.20	99,271.20
	เสาไฟเตือนเขตโรงเรียน ไฟกระพริบแสงอาทิตย์	2.00	ชุด	26,000.00	52,000.00	1.3062	67,922.40	67,922.40
	งานป้ายเตือน ด.1 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3062	4,689.26	4,689.26
	งานป้ายเตือน ด.2 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3062	4,689.26	4,689.26
	งานป้ายเตือน ด.13 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3062	4,689.26	4,689.26
	งานป้ายเตือน ด.22 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3062	4,689.26	4,689.26
	งานป้ายเตือน ด.24 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3062	4,689.26	4,689.26
	งานป้ายเตือน ด.25 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	2.00	ชุด	3,590.00	7,180.00	1.3062	9,378.52	9,378.52
	งานป้ายเตือน ด.57 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	2.00	ชุด	3,590.00	7,180.00	1.3062	9,378.52	9,378.52
	งานป้ายเตือน ด.75 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	2.00	ชุด	3,590.00	7,180.00	1.3062	9,378.52	9,378.52
	งานป้ายเตือน ด.77 พร้อมเสาเหล็ก	2.00	ชุด	4,990.00	9,980.00	1.3062	13,035.88	13,035.88
	งานป้ายเตือน ทางตัน พร้อมเสาเหล็ก	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3062	4,689.26	4,689.26
รวมเงินค่างาน					8,167,632.16			10,668,561.13

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
(นายสำเริง เอี่ยมใหญ่)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ
(นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ)
นักผังเมืองชำนาญการ

กรรมการ
(นายภูมิ เกียรติณรงค์)
นายช่างโยธาชำนญาน

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกาญจนา แก้วจีน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน