

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ ๑๕)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงหลังคาขนาดกว้าง ๔๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร อาคารเก็บของและ
ห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓,๙๕๐,๐๐๐.-บาท
(สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ
(ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ ๑๕)
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง (แบบ พร. ๕)
 - ๕.๓ ราคาค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘ จากกรมบัญชีกลาง
 - ๕.๔ ราคาสตงก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 - ๕.๕ สืบราคาจากผู้ผลิต
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ
(ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ ๑๕)
 ๑. นายธานี สิริสม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ๒. นายเทิดศักดิ์ โพธิ์บางหวาย ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 ๓. นายอุเทน มิ่งขวัญ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกาญจนา แจ่งจั่น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



สรุปราคากลาง

แบบ ปร. 5

โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)

โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 18 แผ่น

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor. F	Vat	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	10,830,886.14	1.2885		13,955,596.78	Factor. F(VAT 7%) - เงินล่วงหน้าจ่ายไม่มี - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
					13,955,596.78	
	สรุปเป็นเงินค่าก่อสร้าง				13,955,596.78	
	สรุป ราคากลางค่าก่อสร้าง				13,950,000.00	
(สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประธานกรรมการ

(นายธานี สิริสม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ โพธิ์บางหวาย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



กรรมการ

(นายอุเทน มิ่งขวัญ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกาญจนา แจ่งจั่น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)

โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานเหล็กเสาค1								
	- WF600 x 300 x 14 x 23 mm 175 kg/m.	14,700.00	กก.	24.00	352,800.00	14.00	205,800.00	558,600.00	
	- PL100 x 200 x 10 mm.	176.00	กก.	19.50	3,432.00	14.00	2,464.00	5,896.00	
	- PL600 x 300 x 20 mm	395.00	กก.	19.50	7,702.50	14.00	5,530.00	13,232.50	
	- PL1000 x500 x 25 mm	1,374.00	กก.	19.50	26,793.00	14.00	19,236.00	46,029.00	
	- Bolt Ø 25 mm. ยาว 150 cm.	168.00	ชุด	300.00	50,400.00	150.00	25,200.00	75,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเสาค1							699,357.50	
4	งานเหล็กเสาค2								
	- WF700 x 300 x 13 x 24 mm 185 kg/ก.	7,770.00	กก.	24.00	186,480.00	14.00	108,780.00	295,260.00	
	- PL.100 x 200 x 10 mm.	88.00	กก.	19.50	1,716.00	14.00	1,232.00	2,948.00	
	- PL.700 x 300 x 20 mm.	231.00	กก.	19.50	4,504.50	14.00	3,234.00	7,738.50	
	- PL.1100 x500 x 25 mm.	756.00	กก.	19.50	14,742.00	14.00	10,584.00	25,326.00	
	- PL.300 x 400 x 10 mm.	396.00	กก.	19.50	7,722.00	14.00	5,544.00	13,266.00	
	- Bolt Ø 25 mm. ยาว 150 cm.	84.00	ชุด	300.00	25,200.00	150.00	12,600.00	37,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเสาค2							382,338.50	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกาญจนา แฉ่งจัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ขอวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)

โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานเหล็กคาน SB 1								
	- H-Beam 300 x 300x 9 x 14 mm. 87.0 kg/m.	8,352.00	กก.	21.30	177,897.60	14.00	116,928.00	294,825.60	
	- PL.250 x 400 x 10 mm.	264.00	กก.	19.50	5,148.00	14.00	3,696.00	8,844.00	
	- PL-ปิดข้างคาน หนา 6 mm.ตัดตามรูปลอนหลังคา	3,617.00	กก.	19.50	70,531.50	25.00	90,425.00	160,956.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคาน SB1							464,626.10	
6	งานเหล็กคาน SB2								
	- H-Beam 400 x 400x 12 x 18 mm. 168 kg/m.	17,892.00	กก.	22.50	402,570.00	14.00	250,488.00	653,058.00	
	- PL.250 x 400 x 10 mm.	264.00	กก.	19.50	5,148.00	14.00	3,696.00	8,844.00	
	- PL.150 x 400 x 10 mm	198.00	กก.	19.50	3,861.00	14.00	2,772.00	6,633.00	
	- PL-ปิดข้างคาน หนา 6 mm.ตัดตามรูปลอนหลังคา	4,118.00	กก.	19.50	80,301.00	25.00	102,950.00	183,251.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคาน SB2							851,786.00	
7	งานวางระบายน้ำหลังคา								
	- เหล็กแผ่น หนา 50 x 6 mm.	882.00	กก.	19.50	17,199.00	14.00	12,348.00	29,547.00	
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1.00 mm.	144.00	เมตร	2,000.00	288,000.00	500.00	72,000.00	360,000.00	
	- ท่อ PVC 6" ขึ้น 8.5	158.00	เมตร	305.00	48,190.00	200.00	31,600.00	79,790.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอ, แคมป์รัดท่อ	1.00	รายการ	19,276.00	19,276.00	5,783.00	5,783.00	25,059.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานวางระบายน้ำหลังคา							494,396.00	

(นางสาวกาญจนา แจ่มจัน)

เจ้าพนักงานธุรการภาษีที่ดิน:



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ชอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)
 โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
 สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ พร. 4 หน้า 7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
8	งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ Metal Sheet								
	- เหล็ก [-200 x 80 x 7.5 x 11 mm. (24.60 kg/m)]	4,428.00	กก.	18.50	81,918.00	14.00	61,992.00	143,910.00	
	- เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 mm. (7.10 kg/m)	1,514.00	กก.	18.50	28,009.00	14.00	21,196.00	49,205.00	
	- เกล็ดระบายอากาศ Metal Sheet	630.00	ม.	160.00	100,800.00	40.00	25,200.00	126,000.00	
	รวมงานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ Metal Sheet							319,115.00	
9	งานโครงหลังคาถ้ำกันสาด								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 m	96.00	ตร.ม.	290.00	27,840.00	70.00	6,720.00	34,560.00	
	- Metal Sheet Flashing	97.00	ม.	220.00	21,340.00	50.00	4,850.00	26,190.00	
	- เหล็ก □ 150 x 50 x 3.2 mm. (9.63 kg/m)	2,022.00	กก.	18.50	37,407.00	14.00	28,308.00	65,715.00	
	- เหล็กกลม Ø 76.3 x 3.2 mm. (5.77 kg/m)	73.00	กก.	18.50	1,350.50	14.00	1,022.00	2,372.50	
	- PL.150 x 200 x 12 mm. (พร้อมเจาะรู)	26.00	ชุด	80.00	2,080.00	50.00	1,300.00	3,380.00	
	- Bolt Ø 25 mm.	14.00	ชุด	50.00	700.00	15.00	210.00	910.00	
	รวมงานโครงหลังคาถ้ำกันสาด							133,127.50	
10	งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	1,426.00	ตร.ม.	46.00	65,596.00	35.00	49,910.00	115,506.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	1,426.00	ตร.ม.	40.00	57,040.00	38.00	54,188.00	111,228.00	
	- ทาสีพื้นสนาม	1,584.00	ตร.ม.	580.00	918,720.00		-	918,720.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาสี							1,145,454.00	

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวกาญจนา แฉ่งจั่น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ขอวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)

โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
11	งานหลังคา								
	- หลังคาโค้งไร้โครงสร้างลอนวี metal sheet หนา 1.25 มม.	2,424.00	ตร.ม.	1,250.00	3,030,000.00	120.00	290,880.00	3,320,880.00	
	- วัสดุอุปกรณ์ยึดโครงหลังคา	2,424.00	ตร.ม.	80.00	193,920.00	-	-	193,920.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหลัง							3,514,800.00	
12	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
	- งานสกัดรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม (หนา 0.15 - 0.20 ม.)	68.00	ตร.ม.	-	-	97.00	6,596.00	6,596.00	
	- งานขุดดิน	48.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,752.00	4,752.00	
	- ทราียมหลังท่อบดอัดแน่น	52.00	ลบ.ม.	320.00	16,640.00	91.00	4,732.00	21,372.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	14.50	ลบ.ม.	2,193.00	31,798.50	391.00	5,669.50	37,468.00	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	57.00	ตร.ม.	465.00	26,505.00	133.00	7,581.00	34,086.00	
	- ตะปู	14.00	กก.	25.00	350.00	-	-	350.00	
	- เหล็ก RB 9 mm.	96.00	กก.	17.30	1,660.80	4.10	393.60	2,054.40	
	- เหล็ก DB 12 mm.	1,001.00	กก.	16.70	16,716.70	3.30	3,303.30	20,020.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก.	22.75	750.75	-	-	750.75	
	- เหล็ก L-50 x 50 x 5 mm. (3.77 kg/m.)	162.00	กก.	18.00	2,916.00	14.00	2,268.00	5,184.00	
	- ฝาตะแกรงเหล็กแผ่น 50 x 6 mm.	633.00	กก.	19.50	12,343.50	14.00	8,862.00	21,205.50	
	- งานทาสีกันสนิม	23.50	ตร.ม.	46.00	1,081.00	35.00	822.50	1,903.50	
	- ท่อระบายน้ำ PE 100 PN 8 (SDR21) Ø 315 m	88.00	เมตร	1,598.00	140,624.00	450.00	39,600.00	180,224.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ	1.00	รายการ	56,245.00	56,245.00	16,875.00	16,875.00	73,120.00	
						สำเนาถูกต้อง			
	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร							409,086.15	

(นางสาวกาญจนา แจ่งจัน)

นางสาวกาญจนา แจ่งจัน



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ขอยัดเฉลิมพระเกียรติ 15)

โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	14.3 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ VCT ขนาด 3 x 2.5 sq.mm.	380.60	เมตร	55.58	21,153.75	11.00	4,186.60	25,340.35	
	- สายไฟ NYY ขนาด 4 x 6 sq.mm.	59.40	เมตร	119.35	7,089.39	28.00	1,663.20	8,752.59	
	- สายไฟ IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	2,536.60	เมตร	12.04	30,540.66	8.00	20,292.80	50,833.46	
	- สายไฟ IEC 01 ขนาด 6 sq.mm.	1,339.80	เมตร	19.81	26,541.44	10.00	13,398.00	39,939.44	
	- สายไฟ IEC 01 ขนาด 10 sq.mm.	1,196.80	เมตร	34.51	41,301.57	14.00	16,755.20	58,056.77	
	- สายไฟ IEC 01 ขนาด 35 sq.mm.	2.20	เมตร	111.51	245.32	24.00	52.80	298.12	
	- สายไฟ IEC 01 ขนาด 185 sq.mm.	22.00	เมตร	879.00	19,338.00	75.00	1,650.00	20,988.00	
	14.4 ดวงโคม และอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Highbay หลอด Metalhalide 400 w พร้อมอุปกรณ์	48.00	ชุด	3,900.00	187,200.00	800.00	38,400.00	225,600.00	
	(หลอด บัลลาส อิเล็กทรอนิกส์)								
	- โคมไฟ Floodlight 1000 W (ของเดิมติดตั้งใหม่)	32.00	ชุด	-	-	500.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าสนามกีฬา							662,986.93	
15	งานรื้อโคมไฟฟ้าเดิม								
	- เสาสูง 8.00 m.	12.00	ต้น	-	-	1,500.00	18,000.00	18,000.00	
	- โคมไฟ Floodlight 1000 w	36.00	ชุด	-	-	500.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานรื้อโคมไฟฟ้าเดิม							36,000.00	

สำเนาถูกต้อง
นางสาวกาญจนา แจ้งจัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



โครงการ : ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ขอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)

โครงหลังคาขนาดกว้าง 44.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร อาคารเก็บของและห้องน้ำ พร้อมทาสีสันนกกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 12

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	อาคารห้องน้ำและห้องเก็บของ									
16	งานโครงสร้าง									
	- งานสักรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม (หนา 0.15 - 0.20 ม.)		69.00	ตร.ม.	-	-	97.00	6,693.00	6,693.00	
	- ขุดดินพร้อมถมคืน		10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- ทราหยาบ		0.50	ลบ.ม.	450.00	225.00	91.00	45.50	270.50	
	- คอนกรีตหยาบ		0.40	ลบ.ม.	1,405.00	562.00	398.00	159.20	721.20	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร		40.00	ตัน	324.00	12,960.00	117.00	4,680.00	17,640.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)		11.00	ลบ.ม.	2,193.00	24,123.00	391.00	4,301.00	28,424.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)		0.105	ตัน	18,100.00	1,900.50	4,100.00	430.50	2,331.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 30)		0.135	ตัน	16,700.00	2,254.50	3,300.00	445.50	2,700.00	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD 30)		0.298	ตัน	16,500.00	4,917.00	3,300.00	983.40	5,900.40	
	- ลวดผูกเหล็ก		16.00	กก.	22.00	352.00	-	-	352.00	
	- ตะแกรงไวเมท ขนาด ศก. 4 มม.@0.20 ม.		70.00	ตร.ม.	24.00	1,680.00	5.00	350.00	2,030.00	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)		67.00	ตร.ม.	620.00	41,540.00	133.00	8,911.00	50,451.00	
	- ตะปู		16.00	กก.	25.00	400.00	-	-	400.00	
							สำเนาถูกต้อง			
							(นางสาวกาญจนา แจ่งจันทร์)			
							เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน			
	รวมงานโครงสร้าง								119,393.10	

