

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดบางนางแกละ (ร้าง)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดบางนางแกละ (ร้าง)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง (แบบ ปร. ๕)

๕.๓ ราคาค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ จากกรมบัญชีกลาง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองนนทบุรี

๕.๔ ราคาวัดก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕.๕ สิบราคาจากผู้ผลิต

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดบางนางแกละ (ร้าง)

๑. นายสำเริง	เอี่ยมใหญ่	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๒. นายณรัช	สังข์แป้น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๓. นายภูมิ	เกียรติมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกาญจนา แจ่งจั่น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัดบางนางแกละ(ร้าง)

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 0.40 เมตร พร้อมบ่อกักและรางวี ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ 5 /2560

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2

ແຜ່ນ

ประมาณการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

แบบ ปร. 5

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor. F	Vat	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,103,651.19	1.3624	-	2,866,014.38	Factor. F(VAT 7%)
						- เงินล่วงหน้าจ่ายไม่มี
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						- เงินประกันผลงานหัก 0 %
						- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง				2,866,014.38	
เป็นเงินค่าก่อสร้าง					2,866,014.38	
สรุป ราคาค่าก่อสร้าง					2,866,000.00	

(สองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายสำเร็จ เขี่ยมใหญ่)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

.....นครนายก

(นายณรัช สังข์แป้น)

นายช่างโยธาอาวุโส

๑ -กรรมการ

(นายภูมิ เกียรติธรงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวกาญจนา แจ่งจั่น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดบางนางแลส(ร้าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวิ ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ 5 /2560

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อและขนทิ้ง							
	งานรื้อผิวไหล่ทาง คสล.เดิม	-	ตร.ม.	152.88	-	1.3624	-	-
	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก	-	ม.	56.08	-	1.3624	-	-
	งานรื้อถนน คสล.เดิม หนา 0.15 เมตร	-	ตร.ม.	152.88	-	1.3624	-	-
	งานรื้อถนนคสล.เดิมเพื่อวางท่อระบายน้ำ หนา 0.15 เมตร	-	ตร.ม.	152.88	-	1.3624	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	596.96	-	1.3624	-	-
	งานรองพื้นทางหินคลุก	155.00	ลบ.ม.	720.36	111,655.80	1.3624	152,119.86	152,119.86
3	งานผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	PRIME COAT	-	ตร.ม.	6.82	-	1.3624	-	-
	TACK COAT	-	ตร.ม.	6.59	-	1.3624	-	-
	งานผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร (BINDER)	-	ตร.ม.	91.13	-	1.3624	-	-
	งานผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร (WEARING)	-	ตร.ม.	91.14	-	1.3624	-	-
4	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	ผิวจราจรคอนกรีต หนา 20 ซม.	-	ตร.ม.	524.17	-	1.3624	-	-
	ผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	778.80	ตร.ม.	410.05	319,346.94	1.3624	435,078.27	435,078.27
	งานทรายรองพื้น	51.60	ลบ.ม.	575.60	29,700.96	1.3624	40,464.59	40,464.59
	Longitudinal Joint	-	ม.	65.08	-	1.3624	-	-
	Expansion Joint	24.00	ม.	226.27	5,430.48	1.3624	7,398.49	7,398.49
	Contraction Joint	58.00	ม.	106.52	6,178.16	1.3624	8,417.13	8,417.13
	รางวิ คสล. หนา 0.15 เมตร	508.00	ม.	378.77	192,415.16	1.3624	262,146.41	262,146.41
5	งานไหล่ทางหินคลุก							
	ผิวไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ หนา 0.15 เมตร	21.00	ลบ.ม.	696.22	14,620.62	1.3624	19,919.13	19,919.13

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกาญจนา แจ่งจัน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายสำเริง เอี่ยมใหญ่)

(นายณัช สังข์แป้น)

(นายภูมิ เกียรติณรงค์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนานุกรณ



ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยัดบางนางแล(ร้าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ 5 /2560

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
6	งานบ่อพักพร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ							
	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	40.00	ชุด	10,809.23	432,369.20	1.3624	589,059.80	589,059.80
	งานหล่อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. แบบตะแกรงรางวี รับน้ำหนัก 40 ตัน	40.00	ชุด	12,146.38	485,855.20	1.3624	661,929.12	661,929.12
	งานเสริมปากบ่อพักเดิมพร้อมฝาท่อ	-	ชุด	6,490.35	-	1.3624	-	-
7	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต							
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40 ม.	23.00	ม.	1,236.24	28,433.52	1.3624	38,737.83	38,737.83
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 ม.	245.00	ม.	1,681.99	412,087.55	1.3624	561,428.08	561,428.08
	งานท่อเชื่อม PVC กับบ่อพัก	40.00	จุด	252.44	10,097.60	1.3624	13,756.97	13,756.97
8	งานกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า							
	ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า	-	ตร.ม.	834.08	-	1.3624	-	-
9	งานคันหินหน้าและหลัง							
	งานคันหินหน้าเสริมผิวทางเดิม	-	ม.	267.33	-	1.3624	-	-
	งานคันหินหลัง	-	ม.	155.97	-	1.3624	-	-
	งานทาสีคันหิน	-	ตร.ม.	60.00	-	1.3624	-	-
	งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว)							
	งานตีเส้นสีผิวจราจร (WHITE)	28.00	ตร.ม.	230.00	6,440.00	1.3624	8,773.86	8,773.86
	งานทางม้าลาย	-	จุด	2,700.00	-	1.3624	-	-
	หมุดสะท้อนแสงชนิดสองทาง	-	ชุด	285.00	-	1.3624	-	-

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกาญจนา แจ่มจันท)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายสำเริง เอี่ยมใหญ่)

(นายณัฐ สังข์แป้น)

(นายภูมิ เกียรติณรงค์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวัดบางนางแลง(ร้าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 280.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวิ ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ 5 /2560

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ประมาณการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
11	งานป้ายและสัญญาณจราจร							
	งานกระຈักโค้งจราจร ขนาด 32"	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	1.3624	32,697.60	32,697.60
	งานไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	19,000.00	-	1.3624	-	-
	เสาไฟเตือนเขตโรงเรียน ไฟกระพริบแสงอาทิตย์	-	ชุด	26,000.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน ด.1 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)		ชุด	3,590.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน ด.2 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)		ชุด	3,590.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน ด.14 +ด.25 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	1.3624	6,021.81	6,021.81
	งานป้ายเตือน ด.13 +ด.25 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	1.3624	6,021.81	6,021.81
	งานป้ายเตือน ด.24 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)		ชุด	3,590.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน ด.25 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)		ชุด	3,590.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน ด.57 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)		ชุด	3,590.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน ด.75 พร้อมเสาเหล็ก (ขนาด 2)	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3624	4,891.02	4,891.02
	งานป้ายเตือน ด.77 พร้อมเสาเหล็ก		ชุด	4,990.00	-	1.3624	-	-
	งานป้ายเตือน จำกัดน้ำหนัก พร้อมเสาเหล็ก	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	1.3624	4,891.02	4,891.02
	ป้ายบอกชื่อซอยตามแบบเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1.3624	12,261.60	12,261.60
รวมเงินค่างาน					2,103,651.19			2,866,014.38

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายสำเริง เอี่ยมใหญ่)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


กรรมการ
(นายณัฐ สังข์แป้น)
นายช่างโยธาวาสุไล


กรรมการ
(นายภูมิ เกียรติณรงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกาญจนา แจ้งจัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน