

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเปลี่ยนซ่อมประตู – หน้าต่างที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงทางเข้า – ออก ทาสีภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องน้ำพื้นห้องทั้งหมด ปูกระเบื้องลาดฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด ปรับปรุงภายในสำหรับใช้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)


๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๕)

๕.๓ สิบราคาจากท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| 1.นางบุปผา เถาว์ศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| 2.นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง 5 | กรรมการ |
| 3.นางสาวสิรินทร นิรันดร ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล | กรรมการ |



สรุปประมาณราคา

แบบ ป/ร. 5

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/ 617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์ชิตี ตำแหน่ง นักผังเมือง


ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม (บาท)	Factor. F	Vat	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	1,235,555.60	1.2720		1,571,626.72	Factor. F(VAT 7%)
2	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง	14,780.00		1.07	15,814.60	- เงินล่วงหน้าจ่ายไม่มี
3	ประเภทงานไม่คิดค่าเฟลทเตอร์	8,300.00			8,300.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
						- เงินประกันผลงานหัก 0 %
						- พื้นที่ปกติ
					1,595,741.32	
	สรุปเป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,595,741.32	
	สรุป ราคาค่าก่อสร้าง				1,596,000.00	
(หนึ่งล้านบาทแต่บันทึกว่ามีห้าพันบาทถ้วน)						

สำเนาถูกต้อง

W

(นางนภัสวรรณ แสงชื่น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราคาการประเมินเบื้องต้น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงษ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ป.ร. 4 หน้า 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	
1	งานพื้น									
	1.1 ชั้ตพื้นหินขัดเดิม									
	1.1.1 พื้น	228.00	ตร.ม.	-	-	230.00	52,440.00	52,440.00		
	1.1.2 บั๊นไค	77.00	เมตร	-	-	230.00	17,710.00	17,710.00		
	1.2 พื้นชั้นลาดฟ้า									
	1.2.1 กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	60.00	ตร.ม.	691.00	41,460.00	175.00	10,500.00	51,960.00	รวมปูนขาว	
	1.2.2 ยกขอบ ค.ส.ล. โดยรอบ	1.00	งาน	1,434.00	1,434.00	-	-	1,434.00		
	1.2.3 ซิเมนต์ทาทำกันซึมชนิดยืดหยุ่นได้ (พร้อมฉีดล้างพื้นเดิม)	60.00	ตร.ม.	567.00	34,020.00	128.00	7,680.00	41,700.00		

สำนักงานก่อสร้าง

(นางนงนิตย์ อรรถกุล และชัชวาลย์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนาพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558


แบบ ปร. 4 หน้า 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.3	พื้นที่ทางเท้าด้านหน้า								
1.3.1	ทรายถม	2.00	ลบ.ม.	310.00	620.00	99.00	198.00	818.00	
1.3.2	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20#	30.00	ตร.ม.	25.50	765.00	5.00	150.00	915.00	
1.3.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (cylinder)	6.00	ลบ.ม.	2,550.00	15,300.00	306.00	1,836.00	17,136.00	
1.3.4	เหล็ก RB 9 มม.	44.00	กก.	17.00	748.00	3.40	149.60	897.60	
1.3.5	เหล็ก L 30 x 30 x 5 มม.	28.00	กก.	20.00	560.00	8.50	238.00	798.00	
1.3.6	สีกันสนิม	2.00	ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.3.7	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	14.00	ตร.ม.	289.00	4,046.00	89.00	1,246.00	5,292.00	
1.3.8	ปูนฉาบเรียบ	14.00	ตร.ม.	56.00	784.00	82.00	1,148.00	1,932.00	
1.3.9	ตะขารางเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	6.00	ชุด	6,000.00	36,000.00	150.00	900.00	36,900.00	
	รับโหลด 25 ตัน								ที่รับน้ำหนักบรรทุกจากขั้วไป
1.3.10	ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	1,927.00	5,781.00	440.00	1,320.00	7,101.00	
1.3.12	กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	30.00	ตร.ม.	691.00	20,730.00	175.00	5,250.00	25,980.00	รวมปูน + ทราย
1.3.13	ข้อต่ออิฐ PVC ขนาด 150 มม.	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมเงิน (1)				161,904.00		100,835.60	262,739.60	

พัฒนาพงศ์

917

36,900.00 (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/ 617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ผู้ประมาณราคา นายพัฒนาพงศ์ พันธิ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการวันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร: 4 หน้า 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานราวกันตกบันได	2.1	ราวกันตกบันไดเดิม	29.00	-	23.00	667.00	667.00	
			2.2 ราวกันตกบันไดทดแทนเลข	29.00	2,000.00	58,000.00	-	58,000.00	
3	งานผนัง	3.1	รื้อถอนผนังเดิม	16.00	-	34.00	544.00	544.00	
			งานฝ้าเพดาน						
4	งานฝ้าเพดาน	4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. เศราเหล็กชุบสังกะสี	158.00	269.00	42,502.00	75.00	11,850.00	54,352.00
			4.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. เศราเหล็กชุบสังกะสี (ต่างระดับ)	75.00	269.00	20,175.00	150.00	11,250.00	31,425.00
รวมเงิน (2-4)						120,677.00	24,311.00	144,988.00	


สำนักช่าง
 (นางนงนุชธรรม แสงชัย)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ประธานสภา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่งมอบที่ดิน : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนาพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปจ. 4 หน้า 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานประติ - หน้าต่าง,ผนังอลูมิเนียม								
	5.1 รื้อถอนประติ - หน้าต่างเดิม								
	5.1.1 ประติ ป.1	15.00	ตร.ม	-	-	150.00	2,250.00	2,250.00	
	5.1.2 ประติ ป.2	15.00	ตร.ม	-	-	50.00	750.00	750.00	
	5.1.3 ประติ ป.3	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00	
	5.1.4 ประติ ป.4	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00	
	5.1.5 ประติ ป.5	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00	
	5.1.6 ประติ ป.6	1.00	ชุด	-	-	135.00	135.00	135.00	
	5.1.7 หน้าต่าง น.1	5.00	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	

สุภาณฤกษ์กุล

(นางนงนิตย์ธรรม สังข์ชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ ๑๑/๖17 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร. 4 หน้า 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5.2	ประตู - หน้าต่าง ผึงอลูมิเนียม								
5.2.1	ประตู D.1	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
5.2.2	ประตู D.2	1.00	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
5.2.3	ประตู D.3	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
5.2.4	ประตู D.4	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
5.2.5	ประตู D.5	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00	120.00	240.00	4,620.00	
5.2.6	ประตู D.6	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	150.00	300.00	5,480.00	
5.2.7	ประตู D.7	1.00	ชุด	12,350.00	12,350.00	-	-	12,350.00	
5.2.8	ประตู D.8	2.00	ชุด	31,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
5.2.9	หน้าต่าง w.1	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5.2.10	ผึง w.1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.2.11	ผึง w.2	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5.2.12	ผึง w.3	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5.2.13	ผึง w.4	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

(นางสมนภัทรา ราม เสียงชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่างศิลป์
25 มิถุนายน 2558



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์ชิตี ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร. 4 หน้า 8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
7	ครุภัณฑ์จัดสร้าง								
	7.1 F1 เคาน์เตอร์พร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาด	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	น. 1.80 x ล.0.60 x ส. 0.80 เมตร				-		-	-	
	7.2 F2 เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างมือ 1 หลุม ขนาด	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	น. 1.00 x ล.0.60 x ส. 0.80 เมตร				-		-	-	
	7.3 F3 เคาน์เตอร์พร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาด	1.00	ชุด	83,000.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
	น. 2.36 x ล.0.60 x ส. 1.00 เมตร				-		-	-	
	7.4 T 1 ตู้ติดผนังลิ้นชัก 2 ชั้น บานเปิดคู่ ขนาด	1.00	ชุด	73,600.00	73,600.00	-	-	73,600.00	
	น. 2.70 x ล.0.45 x ส. 2.00 เมตร				-		-	-	
	7.5 T 2 ตู้ยงผู้ช่วยลิ้นชัก 3 ชั้น บานเปิดคู่ ขนาด	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	-	
	น. 2.00 x ล.1.00 x ส. 0.80 เมตร				-		-	-	
	รวมเงิน (7)				231,600.00				
								231,600.00	

๑๑๐๐๐.๐๐
สามพันหกตอ้ง
 (ในงนกับสิ่วรรณย แสงชัย)
 หน่วหน่วนำเออชริพกรรจรนที่นำไป



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปจ. 4 หน้า 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	9.1 ตู้โพลิตีเนเตอร์ 24 ช่อง พร้อม เมนชอริคิตเบรกเกอร์ 3P 50 AT IC 10 KA 240/415 V	1.00	ชุด	7,250.00	7,250.00	500.00	500.00	7,750.00	
	9.2 เซอร์คิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 16 AT IC 10 KA 240/415 V	9.00	ตัว	120.00	1,080.00	100.00	900.00	1,980.00	
	9.3 โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียม 0.30 x 1.20 ม.	28.00	ชุด	1,735.00	48,580.00	100.00	2,800.00	51,380.00	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W กว้างและตะข้อมันแสง								
	9.4 ชุดรางไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W แบบกันน้ำ	8.00	ชุด	320.00	2,560.00	100.00	800.00		
	9.5 โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 32 W กลมขอบขาว ฝาครอบแก้ว	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00	
	9.6 โคมไฟดาวไลท์ฝังเพดานกลม 6" พร้อมหลอดตะเกียบ 11-18 w	22.00	ชุด	350.00	7,700.00	100.00	2,200.00	9,900.00	(นางนภัสสรธรรม แสงชื่น) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	9.7 โคมหัวเสา สเตนเลส ชนิดภายนอก แบบกันน้ำพร้อม หลอดประหยัด	5.00	ชุด	879.00	4,395.00	100.00	500.00	4,895.00	
	9.8 สวิตช์ทางเดียว 16 AT 250V	35.00	ตัว	30.00	1,050.00	51.00	1,750.00	2,800.00	



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/ 617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงษ์ พันธุ์วิชาติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร 4 หน้า 11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9.9	สวิทช์สองทาง 16 AT 250V	8.00	ตัว	56.00	448.00	50.00	400.00	848.00	
9.10	เต้ารับคู่ 3 ขา ขาเสียบแบบกลมแบน มีสายกราวด์ 16 AT 250 V	30.00	ตัว	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
9.11	แผงหน้ากักพลาสติก ขนาด 2 x 4 นิ้ว	46.00	ตัว	20.00	920.00	-	-	920.00	
9.12	แผงหน้ากักพลาสติก ขนาด 4 x 4 นิ้ว	3.00	ตัว	40.00	120.00	-	-	120.00	
9.13	กล่องเหล็กฝังผนัง ขนาด 2 x 4 นิ้ว	46.00	ตัว	20.00	920.00	50.00	2,300.00	3,220.00	
9.14	กล่องเหล็กฝังผนัง ขนาด 4 x 4 นิ้ว	3.00	เมตร	30.00	90.00	50.00	150.00	240.00	
9.15	สายไฟ VAF/G 2 x 4/2.5 ตร.มม	180.00	เมตร	63.00	11,340.00	10.00	1,800.00	13,140.00	
9.16	สายไฟ VAF 2 x 4 ตร.มม	130.00	เมตร	30.00	3,900.00	10.00	1,300.00	5,200.00	
9.17	สายไฟ VAF 2 x 1.5 ตร.มม	270.00	เมตร	14.00	3,780.00	10.00	2,700.00	6,480.00	
9.18	สายไฟ THW 1 x 16 ตร.มม	6.00	เมตร	63.00	378.00	10.00	60.00	438.00	ค่าแรงผูกตอก
9.19	สายไฟ NYY 2 x 2.5 ตร.มม	35.00	เมตร	50.00	1,750.00	10.00	350.00	2,100.00	
9.20	สายไฟ NYY 4 x 16 ตร.มม	15.00	เมตร	317.00	4,755.00	20.00	300.00	5,055.00	ค่าแรงผูกตอก
9.21	ท่อ PVC เหลือง ขนาด Ø 32 มม.	37.00	ท่อน	128.00	4,736.00	50.00	1,850.00	6,586.00	ค่าแรงผูกตอก
9.22	ท่อ PVC เหลือง ขนาด Ø 50 มม.	4.00	ท่อน	240.00	960.00	50.00	200.00	1,160.00	
9.23	ท่อน้ำแบบสวม ขนาด Ø 50 มม.	1.00	ตัว	55.00	55.00	50.00	50.00	105.00	

ช่างไฟฟ้าบริษัทช่างท้าว



ประมาณราคา

โครงการ : ขอมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/ 617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงษ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร. 4 หน้า 12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	9.24 GROUND ROD ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	9.25 ไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่แห้ง	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	100.00	400.00	5,200.00	
	9.26 ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมี แบบแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	100.00	400.00	4,000.00	
					110,429.00		23,910.00	146,127.00	
10	งานระบบสุขาภิบาล								
	10.1 ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	169.00	338.00	25.00	50.00	388.00	
	10.2 ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	4.00	ท่อน	601.00	2,404.00	55.00	220.00	2,624.00	
	10.3 ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.00	ท่อน	49.00	588.00	20.00	240.00	828.00	
	10.4 ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Ø 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร	9.00	ท่อน	94.00	846.00	20.00	180.00	1,026.00	
	10.5 ท่อต่อตรงท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	5.00	ชิ้น	3.00	15.00	-	-	15.00	

2558-06-24
คำเนกาฤกษ์
 (นางนฤกษ์อรุณ แสงชัน)
 หัวหน้าสำนักงาน



ประมาณราคา

โครงการ : ช่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์ชิตี ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการวันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร. 4 หน้า 13

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
10.6	ซื้อต่อตรงท่อพีวีซี Ø 1 นิ้ว	3.00	ชิ้น	5.00	15.00	-	-	15.00	
10.7	ซื้อต่อตรงท่อพีวีซี Ø 2 นิ้ว	2.00	ชิ้น	15.00	30.00	-	-	30.00	
10.8	ซื้อต่อตรงท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว	6.00	ชิ้น	78.00	468.00	-	-	468.00	
10.9	ซื้อท่อ 90 องศา ท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	10.00	ชิ้น	3.00	30.00	-	-	30.00	
10.10	ซื้อท่อ 90 องศา ท่อพีวีซี Ø 1 นิ้ว	1.00	ชิ้น	7.00	7.00	-	-	7.00	
10.11	ซื้อท่อ 90 องศา ท่อพีวีซี Ø 2 นิ้ว	2.00	ชิ้น	24.00	48.00	-	-	48.00	
10.12	ซื้อท่อ 45 องศา ท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ชิ้น	3.00	9.00	-	-	9.00	
10.13	ซื้อท่อ 45 องศา ท่อพีวีซี Ø 1 นิ้ว	2.00	ชิ้น	7.00	14.00	-	-	14.00	
10.14	ซื้อท่อ 45 องศา ท่อพีวีซี Ø 2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	24.00	24.00	-	-	24.00	
10.15	ซื้อท่อ 45 องศา ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว	1.00	ชิ้น	139.00	139.00	-	-	139.00	ค่าแรงตัด
10.16	ตามทาง 90 องศา ท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	4.00	ชิ้น	4.00	16.00	-	-	16.00	
10.17	ตามทางวางท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	2.00	ชิ้น	4.00	8.00	-	-	-	
10.18	ตามทาง 90 องศา ลดท่อพีวีซี Ø 1 x 1/2 นิ้ว	3.00	ชิ้น	13.00	39.00	-	-	39.00	ใช้ของวัสดุรวม (แสงชัย) ส่วนที่เหลือขอรับทราบที่ 11/11
10.19	ถือกาน้ำทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว	2.00	ชิ้น	90.00	180.00	-	-	180.00	
รวมเงิน (10)					5,218.00			690.00	
รวมเงิน (1-10)					1,015,763.00			208,004.60	
								1,235,555.60	



ประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 93/617 หมู่ 4 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ ตำแหน่ง นักผังเมือง

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบ ปร. 4 หน้า 14

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
11	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	11.1 บั๊มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 300 WATT	1.00	เครื่อง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	11.2 ถังเก็บน้ำสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตร	1.00	ใบ	8,280.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
	รวมเงิน (11)				14,780.00			-	
12	ขอเพิ่มเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) 15/45 AT 3 เฟส 4 สาย	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	รวมเงิน (12)				8,300.00			-	

สถาปัตย์

(นางนภัสวีรณ แสงชัน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป